

## 关于福建建筑学校 2.5 米、4.0 米、6.35 米高 挡土墙工程预算中的明确做法

福建华广工程管理有限公司：

- 1、 6.35 米高挡土墙按照：福建省闽武长城岩土工程有限公司设计的《福建建筑学校 3 号学生公寓挡土墙边坡支护剖面图（一）岩支护-7》；2.5 米 4.0 米高挡墙按照：图集号为 17J008 P46，相应的泄水管、无砂大孔混凝土反滤层土工布隔离等做法，参照施工图“福建建筑学校 3 号学生公寓挡土墙边坡支护剖面图（一）岩支护-7”图纸及有关设计文件。
- 2、 土工布按 300g/m 计取。
- 3、 无砂大孔混凝土反滤层的混凝土强度按 C15 计取。
- 4、 2.5 米、4.0 米高挡土墙混凝土强度按 C25 计取。
- 5、 6.35 米高挡土墙长度按 3 米，2.5 米高挡土墙长度按 8 米，4.0 米高挡土墙长度按 7.7 米计取。

福建建筑学校

2021 年 4 月 19 日