

福建建筑学校新建附属楼电缆及水管增加安装 项目竞争性谈判公告

我校拟对新建附属楼配电房电缆及水管增加安装，现对该项目进行竞争性谈判，望符合资质的施工单位积极参加。

一、项目内容：新建附属楼配电房电缆及水管增加安装项目，具体清单详见附件 1。

二、改造方案

1、敷设 3 条 16mm^2 的电缆，其中一条电缆用于接生活水池，另外两根用于接消防主控室。

2、敷设 1 条 35mm^2 的电缆，用于接附属楼内供电系统。

3、敷设 2 条 95mm^2 的电缆，用于接地下消防水池。

4、该项目需敷设一段 110mmPVC 线槽管，一定数量的铜接头、1 寸衬塑钢管及阀门用于接水管使用，需考虑其他配件及辅材，详细设置问题需现场查看。

5、电缆敷设时，在终端头和中间接头处应留有备用长度。直线段尚应在全长上留有少量裕度，并作波浪形敷设。电缆的弯曲半径不应小于 $20D$ 。电缆敷设，电缆应从盘的上端引出，应避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有未消除的机械损伤（如铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等）。电缆的排列，当设计无规定时，应符合下列要求：K 电力电缆和控制电缆应分开排列；当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧支架上时，应将控制电缆敷设在电力电缆的下面。电缆敷设完毕后，应及时清除杂物，盖好盖板，必要时，尚应将盖板缝密封，以免水、汽、油、灰等侵入。

6、本项目要求使用的电缆品牌为福阳牌。

三、供应方资格条件：

1. 供应方应具有独立的法人资格，并提供有效期内的法人营业执照原件或加盖公章的复印件。

2. 本采购项目要求供应方须具备有效的资质，要求施工单位资质不低于房屋建筑工程施工总承包三级资质，或者不低于三级电力工程施工总承包，采购人需提供相关纸质材料。

3. 提供安全生产许可证。

4. 以上材料需按顺序装订成册。

5. 因前两次公开招标活动流标，本次仅邀请在前 2 次至少有参加 1 次投标报价的供应商参与这次竞争性谈判，报价不得超过上次各自报价，资格条件仍需满足第三条要求。

四、申报要求：

1. 本项目竞争性谈判的控制价不超过 5.9 万元（伍万玖仟元整），按最低价中标原则，报价清单详见附件。

2. 报价中包含项目的勘察、设计和设备采购、安装、调试、税收及二年维护等所需一切费用。

3. 采购时间、地点：参加竞争性谈判的单位务必在 2021 年 10 月 27 日上午 11 时前，将封口密封和加盖公章的采购文件送达学校办公室（联系电话：0591-63331302）。凡超过规定时间的，或不符合规定条件和要求的采购文件，一律视为废标文件。

4. 签订合同：获得本轮采购的中标单位，必须在规定的时间内与学校采购代表签订一式三份的中标采购合同，签订合同的具体时间由另行通知。

四、售后服务要求：

1. 货物验收合格后 1 年免费保修。电器产品按国家规定实行“三包”。免费包修期自验收合格签名之日起计算。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在收到用户方的通知后 4 小时内响应要求，8 小时内派人到达现场。

2. 保修期结束后，中标人仍负责对中标货物提供终身维修服务，并对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费和人工费。

五、验收标准及、付款方式：

验收标准：货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准，高于国家或行业或地方标准的按高标准来验收）、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。

本项目无预付款，工程竣工后经甲方指定结算审核单位审核完成，且工程资料归档完毕后，按照结算金额的 95% 支付，剩余 5% 自动转化为质保金，缺陷责任期满后一年支付。施工工期 7 天，保修期为 1 年，在正常使用保修期内非人为因素发生的损坏由中标单位免费负责维修。

福建建筑学校

2021 年 10 月 22 日

附件 1

福建建筑学校新建附属楼电缆及水管增加安装项目报价清单

序号	项目	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	福阳牌 $16\text{mm}^2 \times (4+1) \times 3$ 条	米	127			电缆数量按实际用量核算
2	福阳牌 $35\text{mm}^2 \times (4+1) \times 1$ 条	米	25			
3	福阳牌 $95\text{mm}^2 \times (4+1) \times 2$ 条	米	85			
4	110PVC 管	米	20			
5	铜接头	项	1			
6	1 寸衬塑钢管及阀门	米	10			按实核算
7	人工安装费	项	1			
8	其他配件和耗材	项	1			
9	合计					