

福建建筑学校 2 号宿舍楼一楼晾衣架 及雨遮棚安装项目采购公告

我校拟对 2 号宿舍楼一楼安装晾衣架和雨遮棚，现对该项目进行采购，欢迎符合资质条件的企业参加该项目报价。

一、项目内容：对 2 号宿舍楼一楼晾衣架安装项目，总长度约为 49 米，如有监控需避开。

二、技术要求

1. 晾衣架使用不锈钢 32 圆管，管厚度为 1.0mm，要求每隔 2 米设置一个支撑点，采用的支撑方法一定要保证晾衣架安全性、牢固性。

2. 遮雨棚使用不锈钢方管，25mm*25mm 方管搭设骨架，管厚度要求为 1.0mm；遮雨棚采用 760mm 宽耐力板，板厚度要求为 3mm；使用自攻螺丝牢固锚固，要求用 4cm 宽度的铝合金压条压在耐力板上，防止遮雨棚旋起。

3. 该项目施工地点在 2 号宿舍一楼，施工时会遇到监控摄像头，需要考虑设备的保护和避让。如有破坏由施工单位负责修复；如需移动摄像头须征得学校相关部门同意。

4. 施工时不得与学生发生冲突，做好施工人员的管理。

三、采购报价：本项目为总价合同，报价不得超过 16800 元。报价严格采购报价清单要求报价（详见附表 1）。

四、资格条件

1、具有建设行政主管部门核定的建筑专业承包三级及以上资质或建筑装饰装修施工三级及以上资质。

2、投标是需提供需提供营业执照（独立法人资格且年检合格）、安全生产许可证和资格证书复印件。法人委托授权书原件、投标人身

份证复印件（以上材料均需加盖企业公章）。

五、采购截止时间和地点

参加采购的单位务必在 2021 年 12 月 9 日上午 11:30 前，将封口密封并加盖单位公章的采购文件送达学校办公室（办公室电话：0591-83742451）。凡超过规定时间的，或者不符合规定条件和要求的采购文件，一律视为废标文件。（12 月 7 日下午 2:30 点统一看现场，届时有需要咨询可到校总务科详询）。

六、开标方式和评标方法

采用最低价中标原则，若报价相同，由校采购领导小组抽签决定。

七、合同签订

本轮采购的中标单位，须在规定时间内与学校采购代表签订一式三份的中标采购合同，签订合同具体时间另行通知。

八、验收、付款及保修

根据采购文件技术指标内容进行验收，本项目无预付款，工程竣工后经甲方指定审核单位审核且验收合格，工程资料归档完毕后，按照结算金额的 95% 支付，剩余 5% 自动转化为质保金，缺陷责任期满后一年支付。施工工期 20 天，保修期为 1 年，在正常使用保修期内非人为因素发生的损坏由中标单位免费负责维修，需重新更换零配件的，应予以免费更换。

福建建筑学校

2021 年 12 月 3 日

附件 1

2 号宿舍楼一楼晾衣架安装项目报价清单

单位名称：_____

序号	品名	规格	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	不锈钢方管	根据采购文件的技术要求	49m			
2	不锈钢圆管	根据采购文件的技术要求	49m			
3	耐力板	根据采购文件的技术要求	23m ²			
4	铝合金压条	根据采购文件的技术要求	49m			
5	自攻螺丝	根据采购文件的技术要求	1 项			
6	材料运输		1 项			包干，不予增加费用
7	垃圾清运		1 项			包干，不予增加费用
8	其他不可估计费用		1 项			
5	合计					